

贵州后山原创纸箱加工项目竣工环境保护验收意见

2024年5月28日，贵州后山原创包装科技有限公司根据《贵州后山原创纸箱加工项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和毕节市生态环境局批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵州毕节金沙县经济开发区。项目租赁贵州毕节金沙县经济开发区C区10栋1层/2层现有厂房（3500m²）建设，1层设置生产车间（建筑面积1750m²），年产纸箱1000万个。主要建设内容为厂房（现有厂房。1F，建筑面积1750m²，设印刷机、切角机、钉粘一体机、碰线机、分纸机、手动钉箱机、原材料堆放等。2F，建筑面积1750m²，设办公室、成品仓库等）、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2022年5月，贵州金诚环保科技有限公司编制完成《贵州后山原创纸箱加工项目环境影响报告表》。2022年5月13日，毕节市生态环境局以毕环表复[2022]136号文对该报告表予以批复。

项目于2021年6月开工建设，2021年8月已建成投入运行。

项目未批先建，按相关要求完善了环评手续。

贵州后山原创包装科技有限公司2022年5月6日完成排污登记（登记编号：91520523MAAL1J0OX11001P）。

3、投资情况

本项目总投资 300 万元，其中环保投资约 17 万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施/措施。

二、工程变动情况

印刷机清洗废水理由“采用水墨污水处理设备处理后循环使用，不外排”变动为“按危险废物处理，桶装收集于危废暂存间暂存，交有资质的单位处理”。

以上变动落实环评变动要求，环保设施/措施符合环保相关要求的情况下验收。

三、环保设施及措施

1、废水

项目车间采用扫帚清洁，无车间冲洗废水。

项目外购印版，无印版废液产生。

印刷机少量清洗废水桶装收集于危废暂存间暂存，交有资质的单位（贵州超越环保科技有限公司）处理。

厂区不设食宿，员工办公生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入金沙县工业园区第一污水处理厂处理。

2、废气

项目分纸/模切工序产尘量较少。

印刷、封合工序挥发性有机废气产生量小。

车间加强通风。



加强绿化。

3、噪声

选择低噪声设备。

设备减振。

厂房隔声。

加强绿化。

4、固体废物

生活垃圾收集交环卫部门处理。

边角料、不合格品及废包装材料等经收集后外售给废品站。

废机油、废润滑油、废墨桶、废白乳胶桶、印刷机清洗废水等危险废物均收集暂存于危废暂存间，交有资质的单位（贵州超越环保科技有限公司）处理。

5、其他

分区防渗。

落实环境风险防控要求，编制突发环境事件应急预案并依法依规备案（应急预案编制中）。

四、环保设施调试运行效果

根据贵州求实检测技术有限公司 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 27 日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，纸箱产量达负荷的 82.5%，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废水

化粪池出口 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物等监测结果均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级排放限值要求。

3、废气

周界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃等浓度监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

厂内(车间外)无组织排放非甲烷总烃排放浓度监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 排放限值要求。

4、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废气、噪声符合污染物排放标准相关标准限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，落实环境风险防控要求的前提下，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收基本合格。

七、后续要求

- 1、落实环境风险防控要求。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告表，规范文本。
- 3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理制度。
- 4、加强环保设施的运行管理和日常维护。
- 5、加强危险废物管理，建立健全相应管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵州后山原创包装科技有限公司

2024年5月28日





贵州后山原创纸箱加工项目竣工环境保护验收签到表

[illegible]